

Przemyśl 2008.02.22

STAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLU
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w Przemyślu
pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl tel.678-50-54

O P I N I A NR G.VI.7442-21/08

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami energet. kabl. do
przepompowni ścieków.

dla: Gmina Krzywczu
Adres: Krzywczu ul. 37-755 Krzywczu

na zlecenie z dnia: 2008.01.08 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2008.01.09

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Skopów, Babice, Bachów, Ruszelczyce Gmina:Krzywczu
Godła map : 176.133.163, 176.133.211, 176.133.213, 176.311.011,
176.311.013, 176.311.061, 176.311.062, 176.311.063, 176.311.064,
176.311.111, 176.311.112, 176.311.114, 176.311.123, 176.311.124,
176.311.133, 176.311.134, 176.311.143, 176.311.161, 176.311.162,
176.311.171, 176.311.172, 176.311.191,

Uwagi i zalecenia:

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa: bez uwag Stanisław Bosak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: bez uwag Małgorzata Mielech

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu:

Wystąpić z wnioskiem do ZDP o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym.

Kazimierz Walczak

ZKE DYSTRYBUCJA RZE w Przemyślu:

- 1.Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi urządzeniami elektroenergetyki -
cznymi wykonać zgodnie z normami PN/E 05100-1 i N SEP-E-004.
- 2.W miejscach skrzyżowań z kablem elektroenergetycznym, na kable nałożyć
rury ochronne dwudzielne typu "Arot" i przed zasypaniem zgłosić do RZE
Przemyśl celem dokonania odbioru technicznego.
- 3.Przy zbliżeniach do słupów zachować odległość min. 1,0 m.
- 4.Prace ziemne w tych rejonach wykonywać ręcznie.
- 5.Przyłącze kablowe wykonać zgodnie z N SEP-E-004.

Andrzej Klimko

TP SA Pion Sieci Obszar w Rzeszowie:

Skrzyżowania z kablem telekom. - prace wykonać zgodnie z normami TP SA i

uzyskać protokół odbioru.

Bogdan Wojcieszko

KOSD w Tarnowie ZG w Jarosławiu: bez uwag

Zbigniew Mikutra

RZGW -Kraków Inspektorat w Przemysłu:

Uzgodniono pismem NIP-510/09/05 z dnia 2.02.2005 r.

PZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu:

Na etapie wystąpienia o decyzję dołączyć przekroje przejść przez drogę.

Franciszek Soliło

Przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, wykonawca zobowiązany jest do nie dokonywania czynności powodujących zniszczenie uszkodzenie lub przemieszczenie znaków geodezyjnych. W przypadku zaistnienia takiej konieczności inwestor powinien niezwłocznie zawiadomić o powyższym fakcie właściwego starostę.

Zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone punkty osnowy geodezyjnej podlegają wznowieniu na koszt inwestora.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
mgr inż. Marcin Kucab