

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm (9.0+3.2)/2.0*5.0+551.0*3.2	m ² m ²	 1793.700	
			RAZEM	1793.700
2 KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu (10cm) Krotność = 10 (9.0+3.2)/2.0*5.0+551.0*3.2	m ² m ²	 1793.700	
			RAZEM	1793.700
3 KNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (9.0+3.2)/2.0*5.0+551.0*3.2+(6.0*2.0)*2.0	m ² m ²	 1817.700	
			RAZEM	1817.700
4 KNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (9.0+3.0)/2.0*5.0+551.0*3.0+(6.0*2.0)*2.0	m ² m ²	 1707.000	
			RAZEM	1707.000
5 KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) (9.0+3.0)/2.0*5.0+551.0*3.0+(6.0*2.0)*2.0	m ² m ²	 1707.000	
			RAZEM	1707.000
6 KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 234.0	m m	 234.000	
			RAZEM	234.000
7 KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 6.0*3.0	m m	 18.000	
			RAZEM	18.000
8 KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (6.0*0.5*0.1)*3.0	m ³ m ³	 0.900	
			RAZEM	0.900
9 KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o śr. 50 cm 6.0*3.0	m m	 18.000	
			RAZEM	18.000
10 KNR 2-31 0605-04 analogia	Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 50 cm 3.0*2.0	ściank. ściank.	 6.000	
			RAZEM	6.000
11 KNR 2-01 0230-01 analogia	Obsypywanie pospółtą rur na zjazdach 6.0*1.0*0.45*3.0	m ³ m ³	 8.100	
			RAZEM	8.100