
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE KULTURALNYM W MIEJSCOWOŚCI RECZPOL

ADRES INWESTYCJI : RECZPOL

INWESTOR : GMINA KRZYWCZA

ADRES INWESTORA : 37-755 KRZYWCZA 36

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

PREDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE KULTURALNYM W MIEJSCOWOŚCI RECZPOL					
1		BUDOWA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE KULTURALNYM W MIEJSCOWOŚCI RECZPOL			
1	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowa-	m		
d.1	0101-01	niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna	m	126.00	
		126			
				RAZEM	126.00
2	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.1	0110-01		m	126.00	
		126			
				RAZEM	126.00
3	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0204-02		m	126.00	
		126			
				RAZEM	126.00
4	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego	szt.		
d.1	0402-01	rozebrania i podłączenia Obudowa do wyłączników S 300 S2	szt.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
5	KNR 5-08	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01		szt.	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
6	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju	szt.		
d.1	0302-08	przewodów 2.5 mm2 przez przykręcanie	szt.	7.00	
		7			
				RAZEM	7.00
7	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-	szt.		
d.1	0308-05	negu świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
8	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-	szt.		
d.1	0309-06	nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	3.00	
		3			
				RAZEM	3.00
9	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie	kpl.		
d.1	0502-01	mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)	kpl.	4.00	
		4			
				RAZEM	4.00
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0504-07	bryzgo-, strugo-odpornych, przykręcanych, końcowych - LENA	szt.	4.00	
		4			
				RAZEM	4.00
11	KNR 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub	szt.		
d.1	0812-01	bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.	36.00	
		36			
				RAZEM	36.00
12	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-	pomiar.		
d.1	1202-01	go napięcia	pomiar.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
d.1	1205-05		pomiar.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
d.1	1205-06		pomiar.	3.00	
		3			
				RAZEM	3.00