
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE KULTURALNYM W MIEJSCOWOŚCI SKOPÓW

ADRES INWESTYCJI : SKOPÓW

INWESTOR : GMINA KRZYWCZA

ADRES INWESTORA : 37-755 KRZYWCZA 36

BRANŻA : BUDOWLANA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE KULTURALNYM W MIEJSCOWOŚCI SKOPÓW					
1 BUDOWA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE KULTURALNYM W MIEJSCOWOŚCI SKOPÓW					
1.1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - ROBOTY PRZY FUNDAMENTACH	m ³		
d.1.	0310-02	1.7*1.7*1.5*8	m ³	34.68	
1					
				RAZEM	34.68
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - ROBOTY PRZY FUNDAMENTACH	m ³		
d.1.	0501-01	1.7*1.7*1.5*8-(0.7*0.7*0.65*8+0.35*0.35*0.85*8)	m ³	31.30	
1					
				RAZEM	31.30
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.	0108-06	34.68-31.30	m ³	3.38	
1					
				RAZEM	3.38
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za 4 km Krotność = 4	m ³		
d.1.	0108-08	34.68-31.30	m ³	3.38	
1					
				RAZEM	3.38
5	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ROBOTY PRZY SKARPIE	m ³		
d.1.	0203-04	78	m ³	78.00	
1					
				RAZEM	78.00
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za 4 km - ROBOTY PRZY SKARPIE	m ³		
d.1.	0108-08	Krotność = 4	m ³	78.00	
1		78			
				RAZEM	78.00
1.2 FUNDAMENTY					
7	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pospółka	m ³		
d.1.	1101-07	1.3*1.3*0.2*8	m ³	2.70	
2					
				RAZEM	2.70
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10	m ³		
d.1.	1101-01	0.9*0.9*0.1*8	m ³	0.65	
2					
				RAZEM	0.65
9	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - beton B-20	m ³		
d.1.	0204-01	0.7*0.7*0.35*8+0.35*0.35*1*8	m ³	2.35	
2					
				RAZEM	2.35
10	KNR 2-02	Belki podwalinowe żelbetowe Pd1	m ³		
d.1.	0210-01	0.4*0.25*(5.4+4.28+2.9+4.28+5.4)	m ³	2.23	
2					
				RAZEM	2.23
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o średnicy 6mm	t		
d.1.	0290-01	0.13	t	0.13	
2					
				RAZEM	0.13
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o średnicy 12mm	t		
d.1.	0290-02	0.14	t	0.14	
2					
				RAZEM	0.14
13	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe stop fundamentowych z papy zgrzewalnej - jedna warstwa	m ²		
d.1.	202 0618-01	0.7*0.7*8+0.35*0.35*8	m ²	4.90	
2					
				RAZEM	4.90
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Dysperbit R+P (ławy i stopy)	m ²		
d.1.	0603-09	0.7*4*0.35*8+0.35*4*1*8	m ²	19.04	
2					
				RAZEM	19.04

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa Dysperbit P(ławy, stopy, ściany) 0.7*4*0.35*8+0.35*4*1*8	m ² m ²	 19.04	
				RAZEM	19.04
1.3 KONSTRUKCJA STAŁOWA					
16 d.1. 3	KNR 4-01 0322-04 analogia	Osadzenie w stopie fundamentowej marek stalowych 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
17 d.1. 3	dostawa	Dostawa marek stalowych pod słupy 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
18 d.1. 3	KNR 2-05 0208-05	Montaż słupów stalowych S1 z 2-ch ceowników 140 1.02	t t	 1.02	
				RAZEM	1.02
19 d.1. 3	KNR 2-05 0208-05	Montaż płatwi stalowych B1 i B2 z 2-ch ceowników 260 3.28	t t	 3.28	
				RAZEM	3.28
20 d.1. 3	KNNR 7 0904-02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji sta- lowej więźby dachowej 1.02+3.28	t t	 4.30	
				RAZEM	4.30
1.4 KONSTRUKCJA DREWNIANA					
21 d.1. 4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 6.4*7/2*2+5.4*6.8/2*2	m ² m ²	 81.52	
				RAZEM	81.52
22 d.1. 4	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt po- nad 24 cm 6.4*7/2*2+5.4*6.8/2*2	m ² m ²	 81.52	
				RAZEM	81.52
23 d.1. 4	KNR 2-02 0406-01 analogia	Nakładki drewniane na płatwiach stalowych o wym.18cmx5cm z tarcicy na- syc. 44.08*0.18*0.05	m ³ drew. m ³ drew.	 0.40	
				RAZEM	0.40
24 d.1. 4	KNR 2-02 0406-05	Płatwie 14cmx18cm, długość ponad 3 m z tarcicy nasyczonej 25.6*0.14*0.18	m ³ drew. m ³ drew.	 0.65	
				RAZEM	0.65
25 d.1. 4	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne o wym.12cmx20cm z tarcicy nasyc. (8.58*2)*0.12*0.2	m ³ m ³	 0.41	
				RAZEM	0.41
26 d.1. 4	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne o wym.10cmx20cm z tarcicy nasyc. (7.05*2)*0.10*0.2	m ³ m ³	 0.28	
				RAZEM	0.28
27 d.1. 4	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe o wym. 8cmx20cm, z tarcicy nasyczonej (6.93*16+5.7*2+4.4*2+3.3*2+1.98*2+0.8*2+1.54*2+2.9*2+4.1*2+5.5*2+7.05* 2+4.6*2)*0.08*0.2	m ³ m ³	 3.11	
				RAZEM	3.11
28 d.1. 4	KNR 2-02 0407-03	Słupy o wym.14cmx14cm z tarcicy nasyc. 0.95*4*0.14*0.14	m ³ drew. m ³ drew.	 0.07	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.07
29 d.1. 4	KNR 2-02 0408-02	Jętki 8cmx17,5cm z tarcicy nasyczonej struganej	m ³		
		5.8*16*0.08*0.175	m ³	1.30	
				RAZEM	1.30
30 d.1. 4	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały z tarcicy nasyczonej struganej	m ³		
		0.9*8*0.14*0.14	m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
31 d.1. 4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z desek igł.strug.jednostr.gr.25 z tarcicy nasyczonej	m ²		
		(5.9*6.8+4.6*6.8/2+6.7*5.3/2+6.7*1.5/2)*2	m ²	157.08	
				RAZEM	157.08
32 d.1. 4	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych, łaty 40x50 mm	m ²		
		(5.9*6.8+4.6*6.8/2+6.7*5.3/2+6.7*1.5/2)*2	m ²	157.080	
				RAZEM	157.080
33 d.1. 4	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych, kontrłaty 25x30 mm	m ²		
		(5.9*6.8+4.6*6.8/2+6.7*5.3/2+6.7*1.5/2)*2	m ²	157.080	
				RAZEM	157.080
34 d.1. 4	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²		
		(5.9*6.8+4.6*6.8/2+6.7*5.3/2+6.7*1.5/2)*2	m ²	157.080	
				RAZEM	157.080
35 d.1. 4	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej i okapowej	m		
		10.46*2+5.26*2+2.67	m	34.11	
				RAZEM	34.11
36 d.1. 4	KNR 4-01 0404-02	Wykonanie rusztu drewnianego ścianki oddzielającej przestrzeń poddasza z krawędziaków iglastych 12cmx12cm	m ²		
		5.2*2.1/2*2	m ²	10.92	
				RAZEM	10.92
37 d.1. 4	KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie z listew drewnianych ozdobnych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		(5.48*2+4.4*2+2.45)*0.70+5.2*2.1/2*2	m ²	26.47	
				RAZEM	26.47
38 d.1. 4	KNR-W 2-02 1036-09 analogia	Dwukrotne malowanie konstrukcji drewnianej wiaty impregnatem dekoracyjnym do drzewa kolorowym np. Drewnochronem	m ²		
		16.38+18.7+108.64+2.12+0.52+52.1+157.08+15.55*2+16.88*1.1*2+1.95*1.10*4+26.47	m ²	458.83	
				RAZEM	458.83
39 d.1. 4	KNR-W 2-02 1035-03 analogia	Balustrada drewniana zakończona pochwytem toczonym, wypełnienie deskami ozdobnymi	m		
		(0.6+4.65+4.16+2.16+4.16+4.65+0.4)-2*1.95	m	16.88	
				RAZEM	16.88
40 d.1. 4	KNR 2-02 1015-09 analogia	Montaż bramki wejściowej dwuskrzydłowej drewnianej ozdobnej	m ²		
		1.95*1.10*2	m ²	4.29	
				RAZEM	4.29
41 d.1. 4	dostawa	Dostarczenie bramki wejściowej dwuskrzydłowej drewnianej ozdobnej o wym.1,95mx1,1m	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.5 POKRYCIE DACHU					
42 d.1. 5	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		6.4*7/2*2+5.4*6.8/2*2	m ²	81.52	
				RAZEM	81.52

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.1. 5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.3+5.42+5.42	m m	 23.14	
				RAZEM	23.14
44 d.1. 5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (12.3+5.42+5.42)*0.25+(12.3+5.42+5.42)*0.20	m ² m ²	 10.41	
				RAZEM	10.41
45 d.1. 5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.5*2	m m	 9.00	
				RAZEM	9.00
46 d.1. 5	NNRNKB 202 0538-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekana trapezową na latach (5.9*6.8+4.6*6.8/2+6.7*5.3/2+6.7*1.5/2)*2	m ² m ²	 157.08	
				RAZEM	157.08
47 d.1. 5	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż gąsiorów 7.05*2+8.58*2+5.9	m m	 37.16	
				RAZEM	37.16
48 d.1. 5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (10.46*2+5.26*2+2.67)*0.20	m ² m ²	 6.82	
				RAZEM	6.82
49 d.1. 5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (10.46*2+5.26*2+2.67)*0.25	m ² m ²	 8.53	
				RAZEM	8.53
50 d.1. 5	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy powlekanej 10.46*2+5.26*2+2.67	m m	 34.11	
				RAZEM	34.11
51 d.1. 5	dostawa	Dostarczenie klamry złączki rynnowej 11	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
52 d.1. 5	dostawa	Dostarczenie zamknięcia rynny 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
53 d.1. 5	dostawa	Dostarczenie narożnika rynny 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
54 d.1. 5	KNR 2-02 0508-09 analogia	Montaż wpustu rynnowego z blachy stal.powlekanej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.1. 5	dostawa	Dostarczenie prefabrykowanego wpustu rynnowego z blachy stal.powlekanej. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
56 d.1. 5	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej 4.5*2	m m	 9.00	
				RAZEM	9.00
57 d.1. 5	dostawa	Dostarczenie mufy rury spustowej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.1. 5	dostawa	Dostarczenie prefabrykowanych kolanek z blachy stal.powlekanej.	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
59 d.1. 5	dostawa	Dostarczenie prefabrykowanych wylewek z blachy stal.powlekanej.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.6 POSADZKA					
60 d.1. 6	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta pod posadzkę wiaty w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
61 d.1. 6	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta pod posadzkę wiaty w gruncie kat.III-IV - za dalsze 10 cm głębok. Krotność = 2	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
62 d.1. 6	KNR 2 0604-01 analogia	Ułożenie warstwy geowłukliny	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
63 d.1. 6	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
64 d.1. 6	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalsze 22 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 22	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
65 d.1. 6	KNR 2-02 0118-08	filarki z cegły na zapr.cement.25x25cm pod legary	m		
		0.25*88	m	22.00	
				RAZEM	22.00
66 d.1. 6	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
67 d.1. 6	KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga warstwa	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
68 d.1. 6	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o gr.25mm na legarach 10x12cm ułożonych krzyżowo	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
69 d.1. 6	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych gr.32mm	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
70 d.1. 6	KNR 2-02 1111-08	Dwukrotne malowanie podłogi drewnianej impregnatem dekoracyjnym do drzewa kolorowym np. Drewnochronem	m ²		
		5.4*10.75+4.25*1.5/2*2+2.3*1.5	m ²	67.88	
				RAZEM	67.88
1.7 CHODNIK I UMOCNIE NIE SKARPY					
71 d.1. 7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		13.21+10.4+10.4+13.21	m	47.22	
				RAZEM	47.22
72 d.1. 7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(13.21+10.4+10.4+13.21)*0.2*0.1	m ³	0.94	
				RAZEM	0.94
73 d.1. 7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem.	m		
		13.21+10.4+10.4+13.21	m	47.22	
				RAZEM	47.22
74 d.1. 7	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		10.21*1.6+8.9*1.5*2+13.21*1.5	m ²	62.85	
				RAZEM	62.85
75 d.1. 7	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		10.21*1.6+8.9*1.5*2+13.21*1.5	m ²	62.85	
				RAZEM	62.85
76 d.1. 7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m ²		
		10.21*1.6+8.9*1.5*2+13.21*1.5	m ²	62.85	
				RAZEM	62.85
77 d.1. 7	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²		
		(13.21+10.4+10.4+13.21)*0.5	m ²	23.61	
				RAZEM	23.61
78 d.1. 7	KNR 2-01 0515-02	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie	m		
		11.5	m	11.50	
				RAZEM	11.50
79 d.1. 7	KNR 2-01 0520-01 analogia	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi JOMB	m ²		
		23	m ²	23.00	
				RAZEM	23.00
80 d.1. 7	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00