

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodnik przy obelisku			
1	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	11.6*3.0*0.15	m ³	5.220	
				RAZEM	5.220
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 3 km	m ³		
d.1	1102-04 1102-05	11.6*3.0*0.15	m ³	5.220	
				RAZEM	5.220
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (6.0+4.0+6.0)*0.5	m ²		
d.1	0815-02		m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11.6*3.0+18.0*0.5	m ²		
d.1	0511-02		m ²	43.800	
				RAZEM	43.800
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 38.0	m		
d.1	0407-05		m	38.000	
				RAZEM	38.000
2		Parking			
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - trylinka 6.0*23+6.0*1.0+25.0*9.5*0.5	m ²		
d.2	0807-03		m ²	262.750	
				RAZEM	262.750
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.0+18.0+13.0+8.4+23	m		
d.2	0813-04		m	68.400	
				RAZEM	68.400
8	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (6.0+18.0+13.0+8.4+23)*0.2*0.2	m ³		
d.2	0812-03		m ³	2.736	
				RAZEM	2.736
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (13.0+18.0+6.0+23.0+8.4)*0.3*0.3	m ³		
d.2	0402-04		m ³	6.156	
				RAZEM	6.156
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 13.0+18.0+6.0+23.0+8.4	m		
d.2	0403-03		m	68.400	
				RAZEM	68.400
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.0*23+6.0*1.0+25.0*9.5*0.5	m ²		
d.2	0511-03		m ²	262.750	
				RAZEM	262.750
3		Chodniki wewnątrz placu			
12	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z załadunkiem i transportem do 2km 18.0*3.0	m ²		
d.3	0811-02		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
13	KNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 18.3*3.0	m ²		
d.3	0101-03		m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 2 km 18.3*3.0*0.15	m ³		
d.3	1103-04 1103-05		m ³	8.235	
				RAZEM	8.235
15	KNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 18.3*3.0	m ²		
d.3	0113-01		m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
16	KNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 18.3*3.0	m ²		
d.3	0109-01		m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
17	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.0*2.0*0.3*0.3	m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
18	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18.0*2.0	m		
			m	36.000	
				RAZEM	36.000
19	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18.3*3.0	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
4		Ogrodzenie			
20	KNR 4-04 d.4 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm (6.9+3.0+12.10+17.1+5.4+13.0)*0.8*0.25	m ³		
			m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
21	KNR 4-04 d.4 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 2 km (6.9+3.0+12.10+17.1+5.4+13.0)*0.8*0.25	m ³		
			m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
22	KNR 2-01 d.4 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (0.3*0.3*1.0)*23	m ³		
			m ³	2.070	
				RAZEM	2.070
23	KNR 2 d.4 1601-02	Fundament betonowy 0.25x0.8 m pod słupkami 0.25*23	m		
			m	5.750	
				RAZEM	5.750
24	KNR 2 d.4 1601-02 analogia	Cokoły prefabrykowane 0,25*0,25 - pod słupki i 0,08*0,20 *2,5 między słupkami 23.0	kpl		
			kpl	23.000	
				RAZEM	23.000
25	KNR 2 d.4 1604-07 analogia	Osadzenie przęseł z kształtowników metalowych 2.5*0.6*23.0	m ²		
			m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
26	KNR 2-01 d.4 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 51.0*0.4*0.25	m ³		
			m ³	5.100	
				RAZEM	5.100