

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przylącze kablowe do Przepompowni Ścieków P3 w m. BABICE dz. nr 1322/2					
1	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 3.0	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, o masie do 1.0 kg/m w uchwytach 7.0	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0,4 * 0,8 * 50 = 16,0 m3 16.0	m ³ m ³	 16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 50.0	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
5	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 0,4 * 0,4 * 50 = 12,0 m3 12.0	m ³ m ³	 12.00	
				RAZEM	12.00
6	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie o masie do 1.0 kg/m , przykrycie folią 84 -10 -2 -20 = 52,0 m 52.0	m m	 52.00	
				RAZEM	52.00
7	KNNR 5 0722-03	Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 100 mm pod obiektami 20.0	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 20.0	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - podejście do złącza ZL-1a 2.0	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 5-10 0603-07	Obróbka na sucho kabli do 1 kV Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2.0	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 5 0906-03	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik 3.0	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 17 * 1 = 17,0 m 17.0	m m	 17.00	
				RAZEM	17.00
13	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 12 * 1 = 12,0 m 12.0	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
14	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - ZL-1a 1.0	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej N.N.- kabel 4-żyłowy 1.0	odc. odc.	 1.00	
				RAZEM	1.00