

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze kablowe do Przepompowni Ścieków P4 w m. BABICE dz. nr 1322/2					
1		Roboty ziemne			
1 KNNR 5		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1 0701-02		0,4 * 0,8 * 50 = 16,0 m ³	m ³	16.00	
		16.0		RAZEM	16.00
2 KNNR 5		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1 0702-02		0,4 * 0,6 * 55 = 13,20 m ³	m ³	13.20	
		13.20		RAZEM	13.20
2		Roboty montażowe			
3 KNNR 5		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych	m		
d.2 0717-06		mocowanych na słupach betonowych	m	3.00	
		3.0		RAZEM	3.00
4 KNNR 5		Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, o masie	m		
d.2 0707-02		do 1.0 kg/m w uchwytach	m	7.00	
		7.0		RAZEM	7.00
5 KNNR 5		Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.2 0706-01		55.0	m	55.00	
				RAZEM	55.00
6 KNNR 5		Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie o masie do 1.0 kg/m, przy-	m		
d.2 0707-03		krycie folią	m	52.00	
		84 -10 -2 -20 = 52,0 m		RAZEM	52.00
		52.0			
7 KNNR 5		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-	m		
d.2 0713-02		mkniętych - podejście do złącza ZL-1a	m	2.00	
		2.0		RAZEM	2.00
8 KNR 5-10		Obróbka na sucho kabli do 1 kV Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² o	szt.		
d.2 0603-07		izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2.00	
		2.0		RAZEM	2.00
9 KNNR 5		Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgrom-	szt.		
d.2 0906-03		ników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik	szt.	3.00	
		3.0		RAZEM	3.00
10 KNNR 5		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
d.2 0907-02		17 * 1 = 17,0 m	m	17.00	
		17.0		RAZEM	17.00
11 KNNR 5		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.2 0907-05		12 * 1 = 12,0 m	m	12.00	
		12.0		RAZEM	12.00
12 KNNR 5		Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa-	szt.		
d.2 0403-01		brykowanym - ZL-1a	szt.	1.00	
		1.0		RAZEM	1.00
13 KNNR 5		Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej	odc.		
d.2 1302-03		N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.	1.00	
		1.0		RAZEM	1.00