

Przebudowa drogi gminnej nr 1 16212 R nr ewid. 25/3, 49/1 i 50/2, 25/1 w km 0+000-0+135 oraz 0+268-0+488
w miejscowości Bachów – zadanie 1

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI (0+000 - 0+135) $(122.0 \times 3.40) + (15.6 + 3.4) / 2.0 \times 13.0$	m ² m ²	 538.300	
				RAZEM	538.300
2	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm i szer. 50 cm (0+000 - 0+135) z transportem urobku do 1 km $135.0 \times 0.30 \times 2.0$	m ² m ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia 2,8 m + pobocza 2 x 30cm (w km 0+000 - 0+135) $(122 \times 3.4) + (15.6 + 3.4) / 2.0 \times 13.0$	m ² m ²	 538.300	
				RAZEM	538.300
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - klinowanie tłucznia śr gr 2 cm (0+000-0+135) $((122.0 \times 2.8) + (15.0 + 2.8) / 2.0 \times 13.0) \times 0.02 \times 2.45$	t t	 22.408	
				RAZEM	22.408
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (0+000 - 0+135) $(122.0 \times 2.80) + (15.0 + 2.8) / 2.0 \times 13.0$	m ² m ²	 457.300	
				RAZEM	457.300
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (0+000 - 0+135) $(122.0 \times 2.80) + (15.0 + 2.8) / 2.0 \times 13.0$	m ² m ²	 457.300	
				RAZEM	457.300
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocza obustronne o szerokości 30 cm $135.0 \times 2.0 \times 0.3$	m ² m ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
8	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (0+269-0+279) 2.80×10.0	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z transportem urobku do 1 km (0+269-0+279) 2.80×10.0	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (0+269-0+488) 219×2.80	m ² m ²	 613.200	
				RAZEM	613.200
11	KNR 2-31 0309-06 analogia	Nawierzchnia z wielootworowych żelbetowych płyty typu JUMB 100x75x12 z wypełnieniem kruszywem łamanym (0+269-0+488) 219×2.80	m ² m ²	 613.200	
				RAZEM	613.200
12	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm szer. 40 cm - obustronne zaklinowanie płyt $219 \times 0.4 \times 2.0$	m ² m ²	 175.200	
				RAZEM	175.200

Przebudowa drogi gminnej nr 1 16217 R nr ewid. 240 w km 0+000-0+238
w miejscowości Ruszelczyce – zadanie 2

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (0+000 - 0+151) 151*3.40	m ² m ²	 513.400	
				RAZEM	513.400
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (0+000 - 0+151) 151*3.40	m ² m ²	 513.400	
				RAZEM	513.400
3	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI (0+151 - 0+238) 88.0*4.00	m ² m ²	 352.000	
				RAZEM	352.000
4	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm (0+000 - 0+238) 238.0*0.50*2.0	m ² m ²	 238.000	
				RAZEM	238.000
5	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta z transportem urobku do 1 km (km 0+185-0+238) - poszerzenie drogi 50.0*0.5	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z transportem urobku do 1 km 4.0*2.0*6.0	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm (km 0+185 - 0+238 na poszerzeniu) 50.0*0.5	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia 3,4 m + pobocza 2 x 30cm (w km 0+151 - 0+238) (107.0*4.0)+(4.0*2.0*6.0)	m ² m ²	 476.000	
				RAZEM	476.000
9	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - klinowanie tłucznią śr gr 2 cm (0+151 - 0+238) ((87.0*3.40)+(4.0*2.0*6.0))*0.02*2.45	t t	 16.846	
				RAZEM	16.846
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (0+000 - 0+238) (238.00*3.40) + (4.0*2.0*6.0)	m ² m ²	 857.200	
				RAZEM	857.200
11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (0+000 - 0+238) (238.0*3.4)+(4.0*2.0*6.0)	m ² m ²	 857.200	
				RAZEM	857.200
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocza obustronne o szerokości 30 cm (238.0*0.3)*2.0	m ² m ²	 142.800	
				RAZEM	142.800
13	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm w km 0+000-0+002 5.0*2.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000