

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm $(11+3.0)/2*6.0+(21.0*5.0)/2$	m ² m ²	 94.500	
				RAZEM	94.500
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - w korycie $(11+3.0)/2*6.0+(21.0*5.0)/2$	m ² m ²	 94.500	
				RAZEM	94.500
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (w km 0+006-0+200) 200.0*4.0	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (w km 0+000-0+206) $(11.0+3.0)/2*6.0+200.0*3.0$	m ² m ²	 642.000	
				RAZEM	642.000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (w km 0+000-0+206) $(11.0+3.0)/2*6.0+200.0*3.0$	m ² m ²	 642.000	
				RAZEM	642.000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (w km 0+206-0+348) 142*4.0	m ² m ²	 568.000	
				RAZEM	568.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI (12.0+3.2)/2*10.0+88.0*3.2+347*3.2	m ²		
			m ²	1468.000	
				RAZEM	1468.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (12.0+3.2)/2*10.0+88.0*3.2+347.0*3.2	m ²		
			m ²	1468.000	
				RAZEM	1468.000
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (12.0+3.2)/2*10.0+88.0*3.2+347.0*2.6	m ²		
			m ²	1259.800	
				RAZEM	1259.800
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (12.0+3.2)/2*10.0+88.0*3.2+347.0*2.6	m ²		
			m ²	1259.800	
				RAZEM	1259.800
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - obustronne pobocza 347.0*0.3*2.0	m ²		
			m ²	208.200	
				RAZEM	208.200