

Kosztorys ofertowy zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Bachowie – etap II”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III		m ³	$\{((347+395)*0.4)*0.8\} = 237.440$		
2	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie		m	657		
3	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych		m	156		
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do DVK 75 mm		m	86		
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2		m	742		
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do DVK 50 mm		m	10		
7	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III		m ³	$\{((347+395)*0.4)*0.6\} = 178.080$		
8	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg		szt.	6.0		
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie		szt.	6.0		
10	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie		szt.	6.0		
11	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III		m	24		
12	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III		m	24		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: