

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm 12.0+3.2/2.0*7.0+197.0*3.2	m ² m ²	 653.600	 653.600
				RAZEM	653.600
2	KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu (10cm) Krotność = 10 12.0+3.2/2.0*7.0+197.0*3.2	m ² m ²	 653.600	 653.600
				RAZEM	653.600
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 12.0+3.2/2.0*7.0+197.0*3.2+18.0*1.6	m ² m ²	 682.400	 682.400
				RAZEM	682.400
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 12.0+2.6/2.0*7.0+197.0*2.6+18.0*1.6	m ² m ²	 562.100	 562.100
				RAZEM	562.100
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 12.0+2.6/2.0*7.0+197.0*2.6+18.0*1.6	m ² m ²	 562.100	 562.100
				RAZEM	562.100
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obudronne pobocza o szerokości 0,5m 204.0*0.3*2.0	m ² m ²	 122.400	 122.400
				RAZEM	122.400