

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0809-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) 150x300x15 (6.0*3.0)+(2.0*1.0)*2.0+(3.0*1.5)*28.0+(3.0*1.0)*22.5+(2.0*1.0)*16.0+(2.3*1.5)*2	m m	 254.400	
				RAZEM	254.400
2	KNR 2-31 1507-06	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 1,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t - płyty żelbetowe Krotność = 3 254.4*0.349	t t	 88.786	
				RAZEM	88.786
3	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm 11.0+4.0/2.0*5.0+451.0*4.0	m ² m ²	 1825.000	
				RAZEM	1825.000
4	KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu (10cm) Krotność = 10 11.0+4.0/2.0*5.0+451.0*4.0	m ² m ²	 1825.000	
				RAZEM	1825.000
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 11.0+4.0/2.0*5.0+451.0*4.0	m ² m ²	 1825.000	
				RAZEM	1825.000
6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 11.0+3.0/2.0*5.0+451.0*3.0	m ² m ²	 1371.500	
				RAZEM	1371.500
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 11.0+3.0/2.0*5.0+451.0*3.0	m ² m ²	 1371.500	
				RAZEM	1371.500
8	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obudronne pobocza o szerokości 0,5m 456.0*0.5*2.0	m ² m ²	 456.000	
				RAZEM	456.000
9	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18.0	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000