

Przedmiar robót

**Termomodernizacja budynku gminnego nr 40 w Krzywczy
Działka nr 473 obręb 0004 Krzywczy, jedn. ewidencyjna 181305_2 Krzywczy
ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE.**

Data: 2017-09-28

Budowa: Termomodernizacja budynku gminnego nr 40 w Krzywczy
Działka nr 473 obręb 0004 Krzywczy, jedn. ewidencyjna 181305_2 Krzywczy

Obiekt: Budynek gminny nr 40 w Krzywczy

Zamawiający: Urząd Gminy Krzywczy

Krywczy 36, 37-755 Krzywczy

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Gracjan Ossowski
Ostrów 828, 37-700 Przemyśl

ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7

Kosztorys opracowali:

GRACJAN OSSOWSKI,

Sprawdzający:

Zamawiający:
.....

mgr inż. Gracjan Ossowski
Uprawnienia budowlane
do kierowania i nadzoru
budowy i robót w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Nr POK/0085/OWOK/04

Wykonawca:
.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7						
1.1 Element						
1.1.1	KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji			14,110		m
1.1.2	KNRW 202/1209/2 BALUSTRADY CHROMONIKLOWE Z POCHWYTEM Z CHROMONIKLU WRAZ Z MONTAŻEM DO PŁYTY BALKONOWEJ.			14,110		m
1.1.3	KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek jednolitych - ROZEBRANIE POSADZEK BALKONÓW [1.97*1.00]+[[4.82+3.72]*1.00] 10.510000 (import)Razem =10.510000		= 10,510000 = 0,000000 10,510	10,510		m2
1.1.4	KNRW 202/1104/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko [1.97*1.00]+[[4.82+3.72]*1.00] 10.510000 (import)Razem =10.510000		= 10,510000 = 0,000000 10,510	10,510		m2
1.1.5	KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [1.97*1.00]+[[4.82+3.72]*1.00] 10.510000 (import)Razem =10.510000		= 10,510000 = 0,000000 10,510	10,510		m2
1.1.6	KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. DOCIEPLENIE STYROPIANEM PŁYT BALKONOWYCH , STYROPIAN GR 10 CM. [1.97*1.00]+[[4.82+3.72]*1.00] 10.510000 (import)Razem =10.510000		= 10,510000 = 0,000000 10,510	10,510		m2
1.1.7	KNRW 202/1101/2 WYLEWKA NA BALKONACH GR. 5 cm. [1.97*1.00]+[[4.82+3.72]*1.00]*0.05 2.397000 (import)Razem =2.397000		= 2,397000 = 0,000000 2,397	2,397		m3
1.1.8	ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome [1.97*1.00]+[[4.82+3.72]*1.00] 10.510000 (import)Razem =10.510000		= 10,510000 = 0,000000 10,510	10,510		m2
1.1.9	ORGB 202/1118/10 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej. [1.97*1.00]+[[4.82+3.72]*1.00] 10.510000 (import)Razem =10.510000		= 10,510000 = 0,000000 10,510	10,510		m2
1.1.10	KNNR 2/1902/3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach. DOCIEPLENIE STYROPIANEM CZOŁA PŁYT BALKONOWYCH, STYROPIAN GR 5 CM. [1.97+4.82+3.72]*0.15 1.577000 (import)Razem =1.577000		= 1,577000 = 0,000000 1,577	1,577		m2
1.1.11	ORGB 202/541/2 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - OBRÓBKA BALKONÓW Z BLACHY BRAZOWEJ POWLEKANEJ [1.97+4.82+3.72]*0.35 3.679000 (import)Razem =3.679000		= 3,679000 = 0,000000 3,679	3,679		m2
1.1.12	Kalkulacja indywidualna Skucie parapetów wewnętrznych.			22,000		szt
1.1.13	ORGB 202/2143/4 (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym.Montaż podokienników wraz z wykonaniem prac towarzyszących tj. obróbka szpaletów oraz malowanie szpaletów. 0.95*2+1.05*2+1.36*2+0.72*3+0.85*1+0.79* 1+1.26*1+1.32*2+1.36*6+2.36*2 (import)Razem =27.300000		= 27,300000 = 0,000000 27,300	27,300		m