

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
droga nr 669 w Woli Krzywieckiej gm. Krzywcz						
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²	200.0*3.4 = 680.000		
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia 2,8 + pobocz 2 x 30cm	m ²	200.0*3.4 = 680.000		
3	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - klinowanie tłucznia śr gr 2 cm	t	560.0*0.02* 2.45 = 27.440		
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	200.0*2.8 = 560.000		
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	200.0*2.8 = 560.000		
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocza obustronne o szer. 30 cm	m ²	200.0*0.3* 2.0 = 120.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
droga nr 950 w Krzywczy gm. Krzywczka						
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²	(9.0+3.4)/2* 7.0+163*3.4 = 597.600		
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	(9.0+3.4)/2* 7.0+163*3.4 = 597.600		
3	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - klinowanie tłucznia śr gr. 2cm	t	497.7*0.02* 2.45 = 24.387		
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	(9.0+2.8)/2* 7.0+163*2.8 = 497.700		
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	(9.0+2.8)/2* 7.0+163.0* 2.8 = 497.700		
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocza obustronne o szer. 30 cm	m ²	163.0*0.3* 2.0 = 97.800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Drona nr 2251/3 w Bachowie gm. Krzywcz						
1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m ²	12.0+4.0/ 2.0*6.0+ 61.0*4.4+ 25.0*5.0+ 6.0*3.0 = 435.400		
2	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - śr. gr 2 cm (profilu)	t	710.4*0.02* 2.45 = 34.810		
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych z ułożeniem siatki geokompozytowej	m ²	12.0+4.0/ 2.0*6.0+ 61.0*4.4+ 25.0*5.0+ 6.0*3.0 = 435.400		
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	12.0+4.0/ 2.0*6.0+ 61.0*4.4+ 25.0*5.0+ 6.0*3.0+ 110.0*2.5 = 710.400		
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	12.0+4.0/ 2.0*6.0+ 61.0*4.4+ 25.0*5.0+ 6.0*3.0+ 110.0*2.5 = 710.400		
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	110.0*2.8 = 308.000		
7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	2.8*10.0 = 28.000		
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2.8*10.0 = 28.000		
9	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm - rozjazd	m ²	6.0*3.0 = 18.000		
10	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm - obustronne pobocza o szerokości 20 cm	m ²	110.0*0.15* 2.0 = 33.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont drogi gminnej 541 w m. Skopów gm. Krzywczka						
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZEPUST						
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI	m ²	(8+3.4)/2* 2.4+137*3.4 = 479.480		
d.1	0103-05					
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię- biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - ROWY PRZYDROŻNE	m ³	70*(1+0.4)/ 2*0.5 = 24.500		
d.1	0215-02					
3	KNR 2-31	Rozebrawie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	5		
d.1	0816-01					
4	KNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV typu Pragma o średnicy 30 cm	m	6		
d.1	06					
5	KNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr 5 cm	m ³	6*0.3*0.05 = 0.090		
d.1	01					
6	KNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt	2		
d.1	03					
7	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - uzu- pełnienie wykopu pospółką na przepuscie	m ³	6*0.5*0.5 = 1.500		
d.1	0312-01					
Razem dział ROBOTY ZIEMNE I PRZEPUST						
2 PODBUDOWY						
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	(8+3.4)/2*4+ 137*3.4 = 488.600		
d.2	0114-05					
9	KNR 6 0113-	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm -POBOCZE szer.30 cm	m ²	141*0.3*2 = 84.600		
d.2	04					
Razem dział PODBUDOWY						
3 NAWIERZCHNIE						
10	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - klinowanie tłucznia - śr gr 2 cm	t	((8+2.8)/2* 4+137*2.8)* 0.02*2.45 = 19.855		
d.3	0108-02					
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	(8+2.8)/2*4+ 137*2.8 = 405.200		
d.3	0310-01					
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za- gęszcz. 3 cm -	m ²	406.2		
d.3	0310-05					
Razem dział NAWIERZCHNIE						

KOSTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont drogi gminnej 25 w m. Ruszelczyce gm. Krzywca						
1 część górna - ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY						
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm + ścięcie pobocza (140*1,2)	m ²	140*4+140*1.2 = 728.000		
d.1	0101-03					
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - ROWY PRZYDROŻNE	m ³	140*0.5*(1+0.4)/2 = 49.000		
d.1	0215-02					
3	KNR 6 0113-	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (jezdnia 3m + pobocza 2 x 0,5 m)	m ²	140*4 = 560.000		
d.1	02					
Razem dział część górna - ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY						
2 część dolna - ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY						
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm + ŚCIĘCIE POBOCZA szer 1,2m	m ²	79*4+79*1.2 = 410.800		
d.2	0101-01					
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - ROWY PRZYDROŻNE	m ³	79*0.5*(1+0.4)/2 = 27.650		
d.2	0215-02					
6	KNR 6 0113-	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (jezdnia 3 m+POBOCZA 2X0,5M)	m ²	79*4 = 316.000		
d.2	02					
7	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu - 3 szt po 6 mb	m	3*6 = 18.000		
d.2	1404-02					
8	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr grub warstwy po zagęszcz do 10 cm	m ³	60*0.08+25*0.06 = 6.300		
d.2	0107-01					
Razem dział część dolna - ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY						
3 część dolna - NAWIERZCHNIE						
9	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - klinowanie tłucznia - 79mb-śr. gr -2 cm, profil 129mb śr gr -3 cm	t	(79*3)*0.02*2.45+(129*3)*0.03*2.45 = 40.058		
d.3	0108-02					
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	79*3+129*3 = 624.000		
d.3	0310-01					
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm -	m ²	79*3+129*3 = 624.000		
d.3	0310-05					
Razem dział część dolna - NAWIERZCHNIE						
4 KRATA ŚCIEKOWA I PRZYKANALIK						
12	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - WYKOP PO KRATĘ I PRZYKANALIK	m ³	1*1*1.5+8*0.8*0.6 = 5.340		
d.4	0215-02					
13	KNR 4 1424-	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1		
d.4	02					
14	KNR 2-18	Podłącz instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PCV typu PRAGMA o śr.300 mm - odprowadzenie wody do rowu	m	8		
d.4	0910-04					
15	KNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr 20 cm -przykanalik	m ³	8*0.6*0.2 = 0.960		
d.4	01					
16	KNR 6 0605-	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt.	1		
d.4	03					
17	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³	8*0.6*0.6 = 2.880		
d.4	0320-01					
Razem dział KRATA ŚCIEKOWA I PRZYKANALIK						